Wasserwirtschaftsamt
Weilheim

Presseinformation

Weilheim; den 11.11.2024

Verantwortlich: Ltd BD Korbinian Zanker, Behördenleiter

Lawinenschutz am Fahrenberg
Die Sanierungsarbeiten an der Lawinenverbauung sind abgeschlossen

An der Lawinenverbauung auf der Südseite des Herzogstandes, unterhalb des Fahrenbergkopfes wurde im letzten halben Jahr intensiv auf der rd. 12 ha großen Verbauungsfläche gearbeitet.

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten waren notwendig, um die Funktionsfähigkeit der knapp 1.000 technischen Bauwerke aufrecht zu erhalten. Im Zuge der Arbeiten wurde das sich über die Jahre angesammelte Geröll und Holz aus der Lawinenverbauung entfernt. Zudem erfolgten Sanierungsarbeiten wie die Wiederherstellung der Gleitschneezäune und der Austausch beschädigter Schneenetze und Stahlelemente der Stahlschneebrücken.

In Zahlen ausgedrückt:

- 6 Monate Bauzeit: Mitte April 2024 bis Mitte Oktober 2024
- Rund 550 m³ an Material wie Holz und Geröll wurden aus den Bauwerken geräumt. Ein Großteil davon konnte am Berg sicher abgelagert werden. Rd. 30 Tonnen mussten per Hubschrauber ins Tal geflogen werden. Dort wurde das Material dann fachgerecht verwertet oder entsorgt.
- ca. 1 Kilometer an Gleitschneenetzen wurden repariert oder wieder neuaufgebaut
- An rd. 100 Bauwerken wie Schneenetze und Stahlschneebrücken wurden Sanierungen durchgeführt

Durch die Sanierung können der Schutz der Bundestraße B11 vor Lawinen und die Förderung des Schutzwaldes weiter dauerhaft sichergestellt werden.

Die Gesamtkosten der Instandsetzung von rund 820.000 € werden zu je 50% vom Freistaat Bayern (Wasserwirtschaft) und der Bundesrepublik Deutschland (Straßenbau) getragen.

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Recyclingpapier aus 100% Altpapier

Standort
Pütrichstraße 15
82362 Weilheim

Telefon / Telefax
+49 881 182-0
+49 881 182-162

E-Mail / Internet
poststelle@wwa-wm.bayern.de
www.wwa-wm.bayern.de

Fahrenberg - Stahlschneebrücken vor der Sanierung

Fahrenberg - Stahlschneebrücken nach der Sanierung

Fahrenberg - sanierte Stahlschneebrücken nach Bauende

Fahrenberg - Schneenetze und Gleitschneezäune nach Bauende